

Skaidrojošs apraksts.

1. **Projekts paredzēts izbūvēt kopā ar "Stadiona ielas pārbūve, Pāvilstā, Pāvilstas novadā" ielas un ielas apgaismojuma projektu.**

2. Objekta atrašanās vieta: Pāvilsta, Stadiona iela;

Objektā paredzēts:

Turpināt esošo Saules ielas apgaismojumu, skatīt ELT-3;

Paredzēti atjaunošanas apjomi var mainīties, ņemot vērā komunikāciju izbūves secību. Lattelecom sakar kabelu līnijas šķērsot atbilstoši MK noteikumiem Nr. 574, tas ir 0,5 m zem vai virs sakaru kabeļiem.

Komunikāciju šķērsošanu veikt bez mehānismu pielietošanas.

Atjaunošanas darbi paredzēti "Stadiona ielas pārbūve, Pāvilstā, Pāvilstas novadā" ielas un ielas apgaismojuma daļā.

3. Veicot būvniecības darbus ņemt vērā piezīmes ELT-1 lapā un piezīmes, ja tādas ir, pie saskaņojumiem.

4.Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzņēmēja pienākums ir iepazīties ar visiem būvprojekta tehniskajiem noteikumiem un iegūt visu informāciju par esošajiem virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām, kā arī saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu uzsākšanai.

5. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu.

6. Šķērsojumu vietās ar sakaru komunikāciju šķērsot (45°-90°), elektriskos kabeļus, ieguldīt zem LTC tīkliem ar aizsardzību.

7.Izbūvējot kabelu līnijas, tās ieguldīt 0,7m dziļumā, un ne mazāk kā 1,0m dziļumā lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

8. Būvniecības gaitā obligāti jāsaglabā drenu sistēma un drenu kolektoru darbība.

9.Ceļu šķērsošanas vietās kabeli jāievieto aizsargcaurulē, jāizbūvē vismaz 1,0m dziļumā.

10. Izstrādājot projektu ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības, kā arī privāttīrpašnieku vēlnes.

11. Projekts atbilst LEK un LBN prasībām.

12. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē, aizvācot visus demontētos materiālus.


13. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

14. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.







15. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

16. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadaļumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.


Objekta atrašanās vieta



ELT sadaļā pieņemtie apzīmējumi:

		Vienlaidīgi izbūvējama ielas seguma kontūra līnija	
 W2		Vienlaidīgi izbūvējama 20 kV kabelīlīnija	
		Proj. 0,4 kV apgaismojuma kabelīlīnija	
		Vienlaidīgi izbūvējama kabelīlīnijas savienojuma uzmava	
		Proj. apgaismojuma balsts	
		Kabelīlīnijas aizsargcaurules	
Objekta tehniskie ekonomiskie rādītāji			
Nosaukums		Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums		kV	0,4
Izbūvējamais kabelis		km	0,16
Jaunizbūvējami apgaismojuma balsti		skaitls	2
Rasējuma pamatkomplekta saraksts:			
Skaidrojošs apraksts		ELT-1	
Situācijas plāns ar skanojumiem		ELT-2	
Trases plāns		ELT-3	
Vīneflīnijas princpslēma		ELT-4	
Materiālu specifikācija		ELT-5	
Montāžas darbu specifikācija		ELT-6	
Montāžas darbu specifikācija, turpinājums		ELT-7	
Apgaismojuma balstu dizains		ELT-8	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

<div> KURLAND CLEAN ENERGY</div>		Stadiona ielas pārbūve, Pāvilstā, Pāvilstas novadā (ielas apgaismojums)		
SIA "KCE"		Pasūtītājs:	Pāvilstas novada pašvaldība	
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnauva iela 73 - 2, LV-1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964		Skaidrojošs apraksts		
Būvproj.vad.	J.Voitko			01.2017
Izstrādāja	M.Pušilovs			01.2017