


Galvenie montāžas darbi				
Nr.p. k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana	kompl.	1	Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa par Būvatļaujas saņemšanu.
2	Trases nospraušana	km	0.14	Sertificēta mērnika veikta Sarkanās līnijas vai EPL trases nospraušana dabā.
3	Trases uzmērīšana	km	0.14	Sertificēta mērnika veikta EPL trases uzmērīšana dabā.
4	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	6	Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc situācijas precizēšanas, uzņemt kab. piesaistes (shematiski), bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Bez grunts maiņas.
5	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	52	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), g
6	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	7	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), g
7	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	66	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkārš
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	7	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkārš
9	Liekās grunts aizvešana	m3	34	Aizvest lieko grunti no būvobjekta un veikt tās apsaimniekošanu.
10	Divdaļīgas aizsargcaurules uzlikšana citām kabeļu komunikācijām	m	2	
11	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	133	Ieguldīt kabeļa aizsargcauruli vaļējā tranšejā, nogriezt to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tās galus
12	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	140	Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
13	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	6	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 <b>SIA "KCE"</b>		Stadiona ielas pārbūve, Pāvilstā, Pāvilstas novadā (ielas apgaismojums)		
		Pasūtītājs: Pāvilstas novada pašvaldība		
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnāvu iela 73 - 2, LV-1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964		<b>Montāžas darbu specifikācija</b>		
Būvproj.vad.	J.Voitko			
Izstrādāja	M.Pušilovs			
		Marka: ELT		
		Stadija	Lapa	Mērogs
		ts	6	bez mēroga
		Pasūtījuma Nr.		2016-EP-004
		Arhīva reģ. Nr.		