

APZĪMĒJUMI

Pagaidu žogs (BEKAERT)

Autotransporta kustības virziens būvniecības laikā

Pagaidu prožektors (precīzēt uz vietas)

Vārti (B=4,8m)

Demonējams objekts

Brīdinājuma zīme nepieļaušām personām kustība aizsargā

Brīdinājuma zīme jālieto aizsargā


Pagaidu būvaukuma ceļš (šķēršas) 200mm

Esošais asfaltbetona segums

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	ĀRĒJIE IZMĒRI (axb)h, m	DAUDZUMS
1	Pagaidu žogs	H = 2,0 m	ΣL=120 m
2	Pagaidu ceļš	b=3,5..9 m	510 m ²
3	Nojaucamais šķūnis	20,0x5,0 (m)	1

SPECIFIKĀCIJA

kods		Izmēri		Izm. izdarīja	datums
Autors		Uzdevs		Pabeigts:	
Būvproj. vad.		Autors		Datums:	
Dāles vad.		Galina Ivanova		2016.06.11.	
Izstrādāja:		Nils Golubevs		2016.06.11.	
Proj. Nr.:		Proj. Nr.:		Mērogs:	
Proj. Nr.:		Proj. Nr.:		Mērogs:	
Autora reģistrācijas Nr.:		Autora reģistrācijas Nr.:		Mērogs:	
Autora reģistrācijas Nr.:		Autora reģistrācijas Nr.:		Mērogs:	



- PIEZĪMES:
- Visi izmēri uzstādīti (m)
 - Par augstuma atzīmi 0,000 pieņemts esošās muzeja ēkas 1. stāva ofīdas "grāis" virsmas līmenis.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānodrošina projekta izstrādāto zīmju atbilstību esošajiem.
 - Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo rīlu izvietojumu datā un to laboties atbilstoši. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju atlasītajās prasībām.
 - Uz zemes darbu uzsākšanu veikt, kur būvaukuma ārpusē darbojošās komunikācijas jāizstrādā un jāpaslēpj ar ekspluatācijas organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemes esošās - datā jānorāda ar zīmiem un uzrakstiem.
 - Zīmē, kur parāsta rīsi būvēt esošās komunikācijas, zemes rakšanas darbus veic ar rokām bez mehānisku pielikšanas.
 - Būvniecības likums: darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr. 11.2 "Vispārīgie būvnoteikumi" MK noteikumi nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
 - Skatīt kopā ar ēdādām BK, GP, UKT un ELT.
 - Būvuzņēmējs un darbinātājiem ir jānodrošina būvdarbus būvniecībā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādāti un saņemti darbu veikšanas projektus (DVP).