

APZĪMĒJUMI

- Pagaidu žogs (BEKAERT)
- Autotransporta kustības virzens būvniecības laikā
- Pagaidu prožektors (precizēt uz vietas)
- Vārti (B=4,8m)
- Brīdinājuma zīme nepiederošām personām kustība aizslēgta
- Brīdinājuma zīme jālieto aizsargķivere
- Pagaidu būvlaukuma ceļš (šķembas) 200mm
- a — Esošais asfaltbetona segums

SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	ĀRĒJIE IZMĒRI (axbxh), m	DAUDZUMS
1	Pagaidu žogs	H = 2,0 m	ΣL=120 m
2	Pagaidu ceļš	b=3,5...9 m	510 m2

Piezīmes:

1. Izmēri un augstuma atzīmes ģenplānā doti metros;
2. Par augstuma atzīmi ±0,00 pieņemts esošās muzeja ēkas 1. stāva grīdas "tīrās" virsmas līmenis.
3. Būvniecībā izmantot tikai sertificētus materiālus.
4. Celtņu un citu būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnes un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem;
5. Uz visiem paceļajamiem mehānismiem jābūt pēdējās pārbaudes datumam un uzrādītai maksimāli pieļaujamai slodzei. Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda ar divkāršu slodzi.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts.
7.Pirms grīdas un pamata izbūves veikt nepieciešamo inženierkomunikāciju ierīkošanu, atbilstoši projektam "Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam".

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums

Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecība muzejam, Dzintaru iela 1, Dzintaru iela 1a, Dzintaru iela 1c, Dzintaru iela 2c un Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads.			
Būvproj. vad.:	Andris Tomsons		2016.04.11.	Adrese:				
Daļas vad.:	Galina Ivanova		2016.04.11.	Lapas nosaukums:	Būvdarbu organizācijas shēma. Būvniecība			
Izstrādāja:	Nils Golubevs		2016.04.11.					
				Proj. Nr.:	>	Mērogs:	1:500	Projektētājs:
Pasūt. Nr.:		>		Stadija:	BP	Lapu skaits:		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		>		Marka un lapas nr.:	DOP-3	Caur. Nr.:		