



Labiekārtojuma plāns
M 1:250



Labiekārtojuma eksplikācija


Seguma nosaukums	Apzīmējums plānā	Daudzums	Griezums	Sastāvs (biezums milimetros)
Betona bruģis gājēju slodzei		120 m²		Betona bruģis - 60 Cementa - smilšu maisījums - 40 Šķembas fr. 0-70, 20-70 - 100 Blīvēts grants - smilts maisījums - 250 Blīvēta grunts
Zāliens		230 m²		Daudzgadīga zālāja sēklas 1kg/30m² Auglīga augsne - 150 Pamatgrunts (Zāliens atjaunojams, vai izbūvējams vidēji 2m platā joslā ap labiekārtojamo teritoriju)
Trotuāra apmale		240 m		BR 100.20.8

Shēma lietussūdens novadīšanai no ēkas pamatiem



PIEZĪMES

- Izmēri doti metros, ja nav norādīts savādāk. Rasējuma lapu skatīt kopā ar pārējo projektu un skaidrojošo aprakstu.
- Ceļu un laukumu iesegumi pie teritorijas robežas izpildāmi, lai pieslēguma vieta būtu vienā augstumā (vienādiem iesegumiem).
- Iepriekšējo segumu ar pamatni demontāžu jaunbūvējamo bruģakmens segumu laukumos un taciņās veikt līdz tiek sasniegta nestspējīga neorganiska grunts.
- Melnzemes iestrādi veikt izmantojot rokas instrumentus, pirms zāliena sēklu iestrādes rūpīgi izlīdzināt melnzemi, noņemt uzslāņojumus (koku saknes, akmeņus u.c.).
- Zāliena atjaunošanu veikt pa perimetru ap jaunbūvējamām taciņām vidēji 2m platumā un vietās, kur labiekārtošanas laikā zāliens ticis bojāts.

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000059438				03/16-350 2016. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Vērgales kultūras nams - pagastmāja kad. apz. 6496 004 0095 001 (bijušās Vērgales muižas klēts) vienkāršota fasādes atjaunošana zemesgabalā "Pagasta valde un skola", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads			
Proj. vad.	R. Jakušonoks					
Arhitekts	A. Siliņa					
Būvtehn.	R. Kalniņš					
ARHITEKTŪRAS DAĻA			Stadija	Lapa	Mērogs	
			BP	ĢP-2	M 1:250	
Labiekārtojuma plāns				A/S "Būvmeistars" Grobīņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv		