



Griezums A-A
M 1:75



Mezгла marka	Shēma	Apraksts
J-1		<p>Jumta konstrukcija bēnīgstāvā nesiltinātais jumts</p> <p>Piezīme:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pēc esošā jumta seguma ar latojumu un šīfera seguma demontāžas paliekošās spāres apstrādāt ar antiseptizējošiem pretuguns šķīdumiem. Spāres, kas bijušas pakļautas nokrišņu iedarbībai vai ir pastiprināta izliece un nav turpmāk ekspluatējamas nomainīt pret jaunām, vai veikt protezēšanu AU kārtībā. Paliekošām spārēm pārbaudīt spāru savienojuma mezglu ar savicēm un pie murlatas tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā veikt pastiprināšanu AU kārtībā.- Veicot cinkotā skārda (analogi parastam "falcētam" skārdam) ieklāšanu, stingri ievērot Ruukki (vai analoga materiāla ražotājfirmas) izstrādāto montāžas instrukciju, pielietojot montāžai nepieciešamās iekārtas un materiālus saskaņā ar instrukciju. Darbu izpildi uzticēt pieredzējušiem skārdniekiem - jumīkiem.
	<p>Ruukki Valcprofilis S, vai analogs Retināts impregnētu dēļu klājs 32x100mm, solis 140mm pa asīm Impregnētas lātas 25x100mm uz sparēm Antikondensāta plēve Esošas spāres ~60x170mm, solis mainīgs ~800mm</p>	

PIEZĪMES

1. Visas lapas skatīt kopā ar pārējo projektu un paskaidrojuma rakstu.
2. Izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīta cita mērvienība. Par relatīvo ±0.00 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1. stāva esošās grīdas atzīme. Ņemot vērā objekta specifiku, visus izmērus precizēt dabā un nesakritības gadījumā savlaicīgi pieaicināt projekta autorus risinājuma precizēšanai.
3. Visus jaunus materiālus izvēlēties, bet esošos neatbilstošos apstrādāt atbilstoši LBN 201-15; Būvniecības likuma 9. pants un LBN 208-15 normatīvu prasībām.
4. Darbus veikt sertificētu meistar uzraudzībā. Meistari atbilstoši darbu specifikai - jumīki, elektriķi, galdnieki utt.
5. Detalizētus tiltiņa un pandusa margu risinājumus izstrādāt izgatavotājam, gabarītizmērus pārbaudīt uz būves pirms margu izgatavošanas.
6. Tiltiņa griezumumu 1-1 skatīt lapā BK-2

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība					03/16-349		
Reģ. Nr. 90000059438					2016. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	"Muzejs" ēkas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnudārzs un muzejs", Vērgales pagasts Pāvilostas novads				
Proj. vad.	R. Jakušonoks						
Arhitekts	A. Siliņa						
Būvtehn.	R. Kalniņš						
			Būvkonstrukcijas	Stadija	Lapa	Mērogs	
				BP	BK-1	M 1:75	
			Griezums A-A	A/S "Būvmeistars" Grobīņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv			
				